

تونل دوم حیران تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: روند عملیات اجرایی تونل دوم حیران در مسیر اردبیل- آستارا به خوبی پیش می‌رود و در صورت تامین اعتبار لازم این تونل تا پایان سال تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

علی یوسفزاده اظهار کرد: با توجه به حجم تردد از محور اردبیل آستارا به‌ویژه در روزهای پایانی هفته ترافیک سنگینی در ۲ طرف تونل ایجاد می‌شود که به منظور رفع این ترافیک احداث تونل دوم در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: برای کاستن از مشکل ترافیک در مسیر پرتردد اردبیل - آستارا و به‌ویژه گردنه توریستی و گردشگری حیران عملیات احداث تونل دوم تسریع شده و سعی بر این است این طرح در موعد مقرر تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: طرح احداث تونل دوم حیران و راه‌های طرفین آن واقع در مسیر اردبیل - آستارا به طول ۲ کیلومتر و ۷۱۴ متر بوده که ۷۳۰ متر آن تونل و ۶۰ متر گالری و مابقی راه‌های دسترسی طرفین می‌باشد.

یوسفزاده یادآور شد: اجرای این طرح مهم به مجموعه راه‌سازی التایی با توان فنی و مهندسی بالا تحویل شده و امیدواریم با تخصیص به‌موقع اعتبارات و سایر شرایط و مولفه‌های عمرانی شاهد تکمیل و افتتاح تونل دوم حیران در سال جاری باشیم.

وی با تشریح روند عملیات اجرای تونل دوم حیران گفت: با توجه به حفاری مقطع فوقانی تونل در سال ۱۴۰۱، عملیات حفاری مقطع تحتانی و همزمان اجرای گالری ورودی تونل و در ادامه نیز اجرای پوشش‌های تونل آغاز شد به طوری که در حال حاضر ۷۲۰ متر از طول تونل مقطع برداری تکمیل شده است.

یوسفزاده ادامه داد: همچنین در طول ۷۱۴ متر بتن‌ریزی پاشنه طرفین، ۷۲۰ متر عایق‌های حفاظتی و رطوبتی سه لایه و در مجموع ۷۳۸ متر از مجموع ۷۹۰ متر طول گالری و لاینینگ تونل تکمیل شده و ادامه عملیات نیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: علاوه بر انجام عملیات عمرانی و اجرایی داخل تونل، در حال حاضر عملیات خاکی و ابنیه فنی راه‌های طرفین تونل دوم حیران نیز آغاز شده است.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: از بارزترین مزیت‌های مهم احداث تونل دوم گردنه زیبای حیران، تسهیل در تردد، کاهش زمان سفر در ایام تعطیلات، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف زمان می‌باشد.